LEGENDĂ

Retele electrice LES 20kV - existente, in exploatare

Retele electrice LES 20kV - propuse (alimentari posturi de transformare noi)

PT 630kVA — Post de transformare 630 kVA, 20/0,4kV, echipat cu doua celule de linie, una de masura si una pentru protectia transformatorului, un intreruptor automat JT de 1000A, tablou de distributie JT, cu echipament de telecontrol

PT 2x 630kVA — Post de transformare 2x 630 kVA, 20/0,4kV, echipat cu doua celule de linie, una de masura si doua pentru protectia transformatoarelor, doua intreruptoare automate JT de 1000A, tablou de distributie JT, cu echipament de telecontrol

NOTĂ

La executie se vor respecta distantele minime intre categoriile de instalatii si normativele I7-2011; NTE007/08/00; P118-1999, PE132/2003.

Rev.nr.	Data	DESCRIEREA MODIFICARII	Numele si prenumele	Semnatura

Verificator : Nume	Ie / Cerinta	Referat Nr._____/_____	Rev: 0
Proiectant general: S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: studio@rdsign.ro		Şef proiect: arh. Răzvan Negrişanu	Pr. nr. 314/PDR/21
ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 ATENA PROIECT CONSULT SRL proiectare instalatii electrice si automatizari Timisoara, ROMANIA Str. Loichita Vasile, nr. 1-3 tel: +4 0723 657 944 e-mail: office@apctm.ro cornel.prodan@gmail.com		Denumire proiect: **P.U.Z. - Dezvoltare zona cu functiuni mixte: invatamant, spatii verzi, servicii si locuire colectiva**	Pr. nr. 11/2024
		Amplasament: CF 413782, 413790, 409122, 413780, 409136, 413521, 413779, 413789, 413788, 413785, 413784, 413781, 413783, 410719, Dumbravita, jud. Timis	Faza: P.U.Z.
		Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA, RUSU CRISTIAN ALIN	Plansa nr. E01
Proiectat: ing. Cornel PRODAN		Scara: 1/1000	Denumire plansa:
Verificat: ing. Cornel PRODAN		Data: IULIE 2024	Reglementări- echipare edilitară-electrice
Aprobat: adm. Cornel PRODAN			