

Nr. înregistrare: 68320/20.08.2026

Primarul comunei Dumbrăvița, județul Timiș, în conformitate cu prevederile art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție : **“Modernizare Bulevard Ghiocelor ”**, proiect finanțat din bugetul local

Astfel articolul 1 din Proiectul se finanțează din bugetul propriu al Comunei Dumbravita în valoare totala de lei (**23.283.988,29** TVA inclus).

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.20, art.24, art.43, alin. (4), art.44, Capitolul IX din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), alin (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăvița în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr 63322/20.08.2026, la prezentul proiect de hotărâre prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate al compartimentului Proiecte și Investiții înregistrat cu nr. 68325/20.08.2026;

În temeiul art.139, alin(1), art.196 alin (1) lit. a), din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al comunei Dumbrăvița

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul :
“Modernizare Bulevard Ghiocelor”, proiect finanțat din bugetul local .

Art 2- Se aprobă cheltuielile legate de proiectul “Modernizare Bulevard Ghiocailor”, suportate din bugetul propriu în valoare totală de **23.283.988,29 lei** (TVA inclus) compus din 3 loturi , conform deviz general din anexa 1.

Art 3- Se aprobă cheltuielile legate de proiectul “Modernizare Bulevard Ghiocailor”, porțiunea din lot 1 în valoare de **4.327.654,77 lei**, conform deviz lot 1 din anexa 2

Art 4- Se aprobă cheltuielile legate de proiectul “Modernizare Bulevard Ghiocailor”, porțiunea din lot 2 în valoare de **11.563.800,52 lei** , conform deviz lot 2 din anexa 3

Art 5 - Se aprobă cheltuielile legate de proiectul “Modernizare Bulevard Ghiocailor”, porțiunea din lot 3 în valoare de **2.664.949,43 lei**, conform deviz lot 3 din anexa 4

Art 6 Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice, ori a contractelor încheiate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Art 7 La data aprobării prezentei hotărâri , își încetează aplicabilitatea HCL 151/24.11.2025

Art 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Dezvoltare Proiecte.

Art.9.Prezenta hotărâre se comunică conform art. 197 și art 243 alin. (1), lit. e) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului comunei Dumbrăvița;
- Consiliului local la comunei Dumbrăvița;
- Compartimentului Dezvoltare Proiecte;
- Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției.

Inițiator,
Primarul comunei Dumbrăvița

.....
Horia-Grigore BUGARIN

L.S.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița

.....
Ramona Diana MARINCHI

NR. 68320/20.08.2026

Primarul Comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), coroborat cu alin. (8) lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotărâre nr 68320/20.08.2026 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru proiectul “ **Modernizare Bulevard Ghiocailor** ”, proiect finanțat din bugetul propriu, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la dezbaterile și adoptarea proiectului de hotărâre în plinul ședinței Consiliului local.

Hotărârile Consiliului local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior, și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.

Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum și a propriilor hotărâri.

Ținând cont de prevederile legale aplicabile în acest domeniu, acțiuni care se prevăd a fi realizate sunt conform memoriului tehnic general atasat

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), alin (14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul

administrative, susțin și propun Consiliului Local să supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr. 63968/28.07.2026 , în forma redactată.

**Inițiator,
Primarul Comunei Dumbravița**


Horia-Grigore BUGARIN



COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SÁNDOR, nr. 31
TEL: 0256/214272, FAX: 0256/401095, CUI: 4663480
e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
website: <https://www.primaria-dumbravita.ro>



NR 68325/20.08.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnatul Gal Ladislau, în calitate de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Dezvoltare Proiecte, prin prezentul raport supun atenției dvs. :

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție : **“Modernizare Bulevard Ghiocilor ”**

Actualizarea indicatorilor economici la faza DALI a fost determinată de necesitatea proiectării sistemului de evacuare a apelor pluviale conform avizelor necesare. În acest scop a fost realizată o realocare a fondurilor, asigurându-se finanțarea necesară pentru toate specialitățile. Indicatorii tehnici nu sunt modificați. În urma acestei redistribuiri a fost redusă valoarea totală a investiției de la 23.452.871,63 lei la 23.283.988,29 lei.

Din analizarea documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond, prevăzute la art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru ca proiectul de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința ordinară a consiliului Local al comunei Dumbăvița, din luna august 2026

Nume și prenume

 **Gal Ladislau**
(semnatura)

Pr.nr: 1124-2025

Faza: D.A.L.I.

Denumirea: Modernizare BI. Ghiocilor, Dumbravita, lot 1, 2 si 3 km 0+000 - km 2+620


Anexa 1

DEVIZ GENERAL - VARIANTA II - REV01

Privind cheltuielile necesare realizării investiției
conform HGR 907 / 2016

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fără TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr. obținerea și amenajarea terenului			
1.1.	Obținerea terenului	263.526,00	55.340,46	318.866,46
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	23.500,00	4.935,00	28.435,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	764.033,65	160.447,07	924.480,72
	TOTAL CAPITOL I	1.051.059,65	220.722,53	1.271.782,18
	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului			
2.1.	Utilități	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL II	0,00	0,00	0,00
	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1.	Studii	28.208,00	5.923,68	34.131,68
	3.1.1. Studii de teren	28.208,00	5.923,68	34.131,68
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertiza tehnică	7.500,00	1.575,00	9.075,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	358.000,00	75.180,00	433.180,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiul de prefizabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	98.630,00	20.712,30	119.342,30
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3.000,00	630,00	3.630,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8.370,00	1.757,70	10.127,70
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	248.000,00	52.080,00	300.080,00
	3.5.6.1. Proiect tehnic și detalii de execuție - infrastructura rutieră și semnalizare	167.400,00	35.154,00	202.554,00
	3.5.6.2. Proiect tehnic și detalii de execuție - proiect canalizare ape meteorice	65.600,00	13.776,00	79.376,00
	3.5.6.3. Proiect tehnic și detalii de execuție - proiect iluminat stradal - relocare fibra optica	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	366.797,40	77.027,46	443.824,87
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	161.461,57	33.906,93	195.368,50
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor - infrastructura rutieră și semnalizare	100.000,00	21.000,00	121.000,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - infrastructura rutieră și semnalizare	38.339,68	8.051,33	46.391,01
	3.8.1.3. pe perioada de execuție a lucrărilor - proiect canalizare ape meteorice	10.019,04	2.104,00	12.123,04
	3.8.1.4. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - proiect canalizare ape meteorice	8.102,86	1.701,60	9.804,46
	3.8.1.5. pe perioada de execuție a lucrărilor - proiect iluminat stradal - relocare fibra optica	5.000,00	1.050,00	6.050,00
	3.8.2. Dirigentie de șantier - Supervizare	190.000,00	39.900,00	229.900,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	15.335,87	3.220,53	18.556,40
	TOTAL CAPITOL III	760.505,41	159.706,14	920.211,55
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1.	Construcții și instalații	16.135.871,68	3.388.533,05	19.524.404,73
	4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	15.335.871,68	3.220.533,05	18.556.404,73
	4.1.2. Rezistență	0,00	0,00	0,00
	4.1.3. Arhitectură	0,00	0,00	0,00
	4.1.4. Instalații - iluminat stradal lot 2	800.000,00	168.000,00	968.000,00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL IV	16.135.871,68	3.388.533,05	19.524.404,73
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare de șantier	230.038,08	48.308,00	278.346,07
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	153.358,72	32.205,33	185.564,05

	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	76.679,36	16.102,67	92.782,02
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	187.844,40	0,00	187.844,40
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din C+M)	85.383,82	0,00	85.383,82
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea terenului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din C+M)	17.076,76	0,00	17.076,76
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0,5% din C+M)	85.383,82	0,00	85.383,82
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Diverse și neprevăzute	882.410,14	185.306,13	1.067.716,27
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000,00	2.100,00	12.100,00
TOTAL CAPITOL V		1.310.292,62	235.714,12	1.546.006,74
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL VI		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 0,1% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	17.837,27	3.745,83	21.583,10
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL VII		17.837,27	3.745,83	21.583,11
TOTAL GENERAL		19.275.566,63	4.008.421,67	23.283.988,29
din care C+M (1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)		17.076.764,04	3.586.120,45	20.662.884,49




Pr.nr: 1124-2025
Faza: D.A.L.I.
Denumirea: Modernizare Bl. Ghiocelor, Dumbravita, lot 1, 2 si 3 km 0+000 - km 2+620

Anexa 2

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3 ŞI 5 - VARIANTA II - REV01

Nr.crt.	Denumire devizului financiar	Valoarea (fără TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	CAPITOLUL 3			
3.1.	Studii	28.208,00	5.923,68	34.131,68
	3.1.1. Studii de teren	28.208,00	5.923,68	34.131,68
	3.1.1.1. Studii de teren faza S.F.	28.208,00	5.923,68	34.131,68
	3.1.1.2. Studii de teren faza P.T.+D.D.E.	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice (daca este cazul)	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertiza tehnica	7.500,00	1.575,00	9.075,00
3.4.	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranţă rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	358.000,00	75.180,00	433.180,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	106.250,00	22.312,50	128.562,50
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3.000,00	630,00	3.630,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	750,00	157,50	907,50
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	248.000,00	52.080,00	300.080,00
	3.5.6.1. Proiect tehnic si detalii de executie - infrastructura rutier si semnalizare	167.400,00	35.154,00	202.554,00
	3.5.6.2. Proiect tehnic si detalii de executie - proiect canalizare ape meteorice	65.600,00	13.776,00	79.376,00
	3.5.6.3. Proiect tehnic si detalii de executie - proiect iluminat stradal - relocare fibra optica	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziţie	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenţă tehnică	366.797,40	77.027,46	443.824,87
	3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului	161.461,57	33.906,93	195.368,50
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor - infrastructura rutier si semnalizare	100.000,00	21.000,00	121.000,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - infrastructura rutier si semnalizare	38.339,68	8.051,33	46.391,01
	3.8.1.3. pe perioada de executie a lucrarilor - proiect canalizare ape meteorice	10.019,04	2.104,00	12.123,04
	3.8.1.4. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - proiect canalizare ape meteorice	8.102,86	1.701,60	9.804,46
	3.8.1.5. pe perioada de executie a lucrarilor - proiect iluminat stradal - relocare fibra optica	5.000,00	1.050,00	6.050,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	190.000,00	39.900,00	229.900,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare	15.335,87	3.220,53	18.556,40
Total capitol 3		760.505,41	159.706,13	920.211,55
	CAPITOLUL 5			
5.1.	Organizare de şantier	230.038,08	48.308,00	278.346,07
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	153.358,72	32.205,33	185.564,05
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier	76.679,36	16.102,67	92.782,02
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	187.844,40	0,00	187.844,40
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	85.383,82	0,00	85.383,82
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	17.076,76	0,00	17.076,76
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0,5% din C+M)	85.383,82	0,00	85.383,82
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Diverse si neprevazute (5%)	882.004,04	185.220,85	1.067.224,89
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10.000,00	2.100,00	12.100,00
Total capitol 5		1.309.886,52	235.628,84	1.545.515,37
TOTAL GENERAL		2.070.391,94	395.334,98	2.465.726,91



Pr.nr: 1124-2025


Faza: D.A.L.I.

Denumirea: Modernizare Bl. Ghiocelor, Dumbravita, lot 1 km 0+000 - km 0+540

Anexa 3

DEVIZ OBIECTE - LOT 1 - VARIANTA II

NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4,1	Constructii si instalatii			
4.1.1	C.1. INFRASTRUCTURA DRUMULUI	238.510,23	50.087,15	288.597,38
4.1.2	C.2. SUPRASTRUCTURA DRUMULUI	2.945.536,11	618.562,58	3.564.098,69
4.1.3	C.3. LUCRARI AUXILIARE	307.451,62	64.564,84	372.016,46
4.1.4	C.4. SEMNALIZARE PE VERTICALĂ	16.950,00	3.559,50	20.509,50
4.1.5	C.5. MARCAJE RUTIERE	68.126,24	14.306,51	82.432,75
TOTAL I - subcap.4.1		3.576.574,19	751.080,58	4.327.654,77
4,2	Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II- subcap.4.2		0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III subcap.4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)		3.576.574,19	751.080,58	4.327.654,77




Pr.nr: 1124-2025
Faza: D.A.L.I.
Denumirea: Modernizare Bl. Ghiocilor, Dumbravita, lot 2 km 0+540 - km 2+240

Anexa 4

DEVIZ OBIECTE - LOT 2 - VARIANTA II

NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4,1	<i>Constructii si instalatii</i>			
4.1.1	C.1. INFRASTRUCTURA DRUMULUI	683.348,75	143.503,24	826.851,99
4.1.2	C.2. SUPRASTRUCTURA DRUMULUI	7.795.626,31	1.637.081,52	9.432.707,83
4.1.3	C.3. LUCRARI AUXILIARE	900.292,06	189.061,33	1.089.353,39
4.1.4	C.4. PODETE	98.185,54	20.618,96	118.804,50
4.1.5	C.5. SEMNALIZARE PE VERTICALĂ	30.700,00	6.447,00	37.147,00
4.1.6	C.6. MARCAJE RUTIERE	48.707,28	10.228,53	58.935,81
TOTAL I - subcap.4.1		9.556.859,94	2.006.940,58	11.563.800,52
4,2	Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II- subcap.4.2		0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III subcap.4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)		9.556.859,94	2.006.940,58	11.563.800,52




Pr.nr: 1124-2025
Faza: D.A.L.I.
Denumirea: Modernizare BI. Ghiocelor, Dumbravita, lot 3 km 2+240 - km 2+620

Anexa 5

DEVIZ OBIECTE - LOT 3 - VARIANTA II - REV01

NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4,1	<i>Constructii si instalatii</i>			
4.1.1	C.1. INFRASTRUCTURA DRUMULUI	170.984,31	35.906,70	206.891,01
4.1.2	C.2. SUPRASTRUCTURA DRUMULUI	1.774.712,27	372.689,58	2.147.401,85
4.1.3	C.3. LUCRARI AUXILIARE	206.880,57	43.444,92	250.325,49
4.1.4	C.4. SEMNALIZARE PE VERTICALĂ	4.200,00	882,00	5.082,00
4.1.5	C.5. MARCAJE RUTIERE	45.660,40	9.588,68	55.249,08
TOTAL I - subcap.4.1		2.202.437,55	462.511,88	2.664.949,43
4,2	Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II- subcap.4.2		0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III subcap.4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)		2.202.437,55	462.511,88	2.664.949,43



Obiectiv: Modernizare Bl. Ghiocailor, Dumbravita, lot 1 km 0+000 - km 0+540


Faza: D.A.L.I.

Proiectant: SC SSF-RO SRL

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCĂRILOR DE INTERVENȚIE - LOT 1 - VARIANTA II

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
C.1. INFRASTRUCTURA DRUMULUI					
1	Săpătură	m³	3.964,70	54,38	215.600,39
2	Umplutură de pământ	m³	100,80	64,79	6.530,83
3	Umplutură de pământ vegetal	m³	219,00	74,79	16.379,01
C.2. SUPRASTRUCTURA DRUMULUI					
C.2.1. Structura rutiera					
4	Strat de uzură BA 16	t	331,70	737,06	244.482,80
5	Strat de legătură BADPC 22.4	t	497,60	663,36	330.087,94
6	Strat din BAS 6%	m³	809,00	497,82	402.736,38
7	Strat din balast	m³	1.428,90	288,61	412.394,83
8	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m²	3.931,20	2,00	7.862,40
9	Frezare imbracaminte existenta 6cm in medie	m³	194,60	28,80	5.604,48
C.2.2. Drumuri/strazi laterale					
10	Strat de uzură BA 16	t	28,10	737,06	20.711,39
11	Strat de legătură BADPC 22.4	t	42,10	663,36	27.927,46
12	Strat din BAS 6%	m³	63,60	497,82	31.661,35
13	Strat din balast	m³	96,20	288,61	27.764,28
14	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m²	332,30	2,00	664,60
15	Frezare imbracaminte existenta 6cm in medie	m³	19,60	28,80	564,48
C.2.3. Accese					
16	Strat de uzură BA 8	t	131,90	742,06	97.877,71
17	Strat din BAS 6%	m³	88,00	497,82	43.808,16
18	Strat din balast	m³	290,40	288,61	83.812,34
19	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m²	1.518,50	2,00	3.037,00
20	Desfacere pavaj existent	m²	2.564,40	45,00	115.398,00
C.2.4. Trotuar					
21	Strat de uzură BA 8	t	204,12	742,06	151.469,29
22	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m²	214,20	2,00	428,40
23	Strat din BAS 6%	m³	231,12	497,82	115.056,16
24	Strat din balast	m³	349,92	288,61	100.990,41
C.2.5. Incadrare drum					
25	Bordură 20x25	m	1.284,00	180,00	231.120,00
26	Bordură 10x15	m	2.640,55	155,00	409.285,25
27	Beton C16/20	m³	109,90	700,00	76.930,00
28	Teava corugata Ø 32 bransamente ulterioare	m	257,40	15,00	3.861,00

C.3. LUCRARI AUXILIARE					
C.3.1. Sistem de colectare si evacuare a apelor meteorice					
29	Tub Ø 400	m	577,80	290,00	167.562,00
30	Tub Ø 180	m	86,90	210,00	18.249,00
31	Nisip pat tuburi	m³	119,70	308,61	36.940,62
32	Camin geiger cu depozit pentru aluviuni	buc	28,00	950,00	26.600,00
33	Gratar fonta 300x525 pentru trafic greu	buc	28,00	625,00	17.500,00
34	Camine de trecere de vizitare	buc	9,00	1.600,00	14.400,00
35	Separatoare hidrocarburi	buc	1,00	19.000,00	19.000,00
36	Tub metalic Ø 400	m	20,00	360,00	7.200,00
C.4. SEMNALIZARE PE VERTICALA					
37	Indicator B1	buc	3,00	250,00	750,00
38	Indicator B2	buc	6,00	250,00	1.500,00
39	Indicator P17	buc	3,00	250,00	750,00
40	Indicator C29	buc	4,00	250,00	1.000,00
41	Indicator C36	buc	2,00	250,00	500,00
42	Indicator D11	buc	5,00	250,00	1.250,00
43	Indicator G1	buc	5,00	250,00	1.250,00
44	Indicator G14	buc	2,00	250,00	500,00
45	Stalp pentru indicator	buc	27,00	350,00	9.450,00
C.5. MARCAJE RUTIERE					
46	Linie continua tip E/F, b= 15 cm	m	374,00	21,91	8.194,34
47	Linie discontinua tip B	m	220,00	7,30	1.606,73
48	Linie discontinua tip I	m	50,00	7,30	365,17
49	Covor antiderapant	m²	130,00	137,00	17.810,00
50	Benzi rezonatoare, b=25 cm	m	120,00	41,25	4.950,00
51	Marcaje simboluri si diverse	m²	160,00	220,00	35.200,00



Obiectiv: Modernizare Bl. Ghiocilor, Dumbravita, lot 2 km 0+540 - km 2+240


Faza: D.A.L.I.

Proiectant: SC SSF-RO SRL

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCĂRILOR DE INTERVENȚIE - LOT 2 - VARIANTA II

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
C.1. INFRASTRUCTURA DRUMULUI					
1	Săpătură	m ³	11.524,80	54,38	626.718,62
2	Umplutură de pământ	m ³	315,70	64,79	20.454,20
3	Umplutură de pământ vegetal	m ³	483,70	74,79	36.175,92
C.2. SUPRASTRUCTURA DRUMULUI					
C.2.1. Structura rutiera					
4	Strat de uzură BA 16	t	1.044,30	737,06	769.711,76
5	Strat de legătură BADPC 22.4	t	1.566,40	663,36	1.039.087,10
6	Strat din BAS 6%	m ³	2.546,60	497,82	1.267.748,41
7	Strat din balast	m ³	4.498,20	288,61	1.298.225,50
8	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m ²	12.376,00	2,00	24.752,00
C.2.2. Parcari					
9	Strat de uzură BA 16	t	70,20	737,06	51.741,61
10	Strat de legătură BADPC 22.4	t	105,30	663,36	69.851,81
11	Strat din BAS 6%	m ³	158,90	497,82	79.103,60
12	Strat din balast	m ³	240,50	288,61	69.410,71
13	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m ²	830,70	2,00	1.661,40
C.2.3. Drumuri/strazi laterale					
14	Strat de uzură BA 16	t	70,20	737,06	51.741,61
15	Strat de legătură BADPC 22.4	t	105,30	663,36	69.851,81
16	Strat din BAS 6%	m ³	158,90	497,82	79.103,60
17	Strat din balast	m ³	240,50	288,61	69.410,71
18	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m ²	830,70	2,00	1.661,40
C.2.4. Accese					
19	Strat de uzură BA 8	t	130,50	742,06	96.838,83
20	Strat din BAS 6%	m ³	87,00	497,82	43.310,34
21	Strat din balast	m ³	287,30	288,61	82.917,65
22	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m ²	1.502,00	2,00	3.004,00
C.2.5. Trotuar si pista biciclisti					
23	Strat de uzură BA 8	t	755,06	742,06	560.296,11
24	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m ²	8.789,00	2,00	17.578,00
25	Strat din BAS 6%	m ³	854,93	497,82	425.601,25
26	Strat din balast	m ³	1.294,38	288,61	373.571,01
C.2.6. Incadrare drum					
27	Bordură 20x25	m	3.959,00	180,00	712.620,00
28	Bordură 10x15	m	2.386,21	155,00	369.862,09
29	Beton C16/20	m ³	238,52	700,00	166.964,00

C.3. LUCRARI AUXILIARE					
C.3.1. Sistem de colectare si evacuare a apelor meteorice					
30	Tub Ø 400	m	1.819,00	290,00	527.510,00
31	Tub Ø 180	m	266,90	210,00	56.049,00
32	Nisip pat tuburi	m³	375,50	308,61	115.883,06
33	Camin geiger cu depozit pentru aluviuni	buc	86,00	950,00	81.700,00
34	Gratar fonta 300x525 pentru trafic greu	buc	86,00	625,00	53.750,00
35	Camine de trecere de vizitare	buc	29,00	1.600,00	46.400,00
36	Separatoare hidrocarburi	buc	1,00	19.000,00	19.000,00
C.4. PODETE					
37	Cadru prefabricat tip P2	buc	10,00	4.200,00	42.000,00
38	Grinda timpan tip T2	buc	2,00	1.400,00	2.800,00
39	Aripa prefabricata A0	buc	2,00	3.300,00	6.600,00
40	Fundatie din beton C16/20	m³	25,50	700,00	17.850,00
41	Pereu din beton C30/37	m³	2,90	800,00	2.320,00
42	Camera de cadere din beton C30/37	m³	2,40	850,00	2.040,00
43	Plase sudate Ø8/100/100	kg	196,70	8,00	1.573,60
44	Armatura BST 500 SC	kg	197,30	9,00	1.775,70
45	Hidroizolație la suprafețele de beton în contact cu pământul - spate cadru Membrană cramponată HDPE + filtru geotextil nețesut drenant	m²	82,90	22,00	1.823,80
46	Sistem de drenaj in spatele culeelor (geotextil+teava perforata+pietris)	m	35,40	110,00	3.894,00
47	Rost de montaj intre elementele tip P2 - Mortar M100	m	61,60	18,00	1.108,80
48	Capac camera de cadere	buc	1,00	800,00	800,00
49	Parapet pietonal	m	7,00	320,00	2.240,00
50	Săpătură	m³	169,10	54,38	9.195,66
51	Umplutură de pământ	m³	33,40	64,79	2.163,99
C.5. SEMNALIZARE PE VERTICALĂ					
52	Indicator B1	buc	32,00	250,00	8.000,00
53	Indicator B2	buc	2,00	250,00	500,00
54	Indicator C29	buc	3,00	250,00	750,00
55	Indicator C36	buc	2,00	250,00	500,00
56	Indicator D11	buc	5,00	250,00	1.250,00
57	Indicator G1	buc	5,00	250,00	1.250,00
58	Indicator G14	buc	1,00	250,00	250,00
59	Stalp pentru indicator	buc	52,00	350,00	18.200,00
C.6. MARCAJE RUTIERE					
60	Linie continua tip E/F, b= 15 cm	m	851,40	21,91	18.654,17
61	Linie discontinua tip B	m	798,60	7,30	5.832,44
62	Linie discontinua tip I	m	200,00	7,30	1.460,67
63	Covor antiderapant	m²	130,00	137,00	17.810,00
64	Benzi rezonatoare, b=25 cm	m	120,00	41,25	4.950,00
65	Marcaje simboluri si diverse	m²	550,00	220,00	121.000,00



Obiectiv: Modernizare BI. Ghiocilor, Dumbravita, lot 3 km 2+240 - km 2+620

Faza: D.A.L.I.

Proiectant: SC SSF-RO SRL

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCĂRILOR DE INTERVENȚIE - LOT 3 - VARIANTA II - REV01

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
C.1. INFRASTRUCTURA DRUMULUI					
1	Săpătură	m³	2.885,50	54,38	156.913,49
2	Umplură de pământ	m³	77,50	64,79	5.021,23
3	Umplură de pământ vegetal	m³	121,00	74,79	9.049,59
C.2. SUPRASTRUCTURA DRUMULUI					
C.2.1. Structura rutiera					
4	Strat de uzură BA 16	t	233,42	737,06	172.040,86
5	Strat de legătură BADPC 22.4	t	350,12	663,36	232.257,26
6	Strat din BAS 6%	m³	569,24	497,82	283.379,06
7	Strat din balast	m³	861,84	288,61	248.735,64
8	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m²	2.766,40	2,00	5.532,80
C.2.2. Parcari					
9	Strat de uzură BA 16	t	35,50	737,06	26.165,63
10	Strat de legătură BADPC 22.4	t	53,20	663,36	35.290,75
11	Strat din BAS 6%	m³	80,30	497,82	39.974,95
12	Strat din balast	m³	121,50	288,61	35.066,12
13	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m²	420,00	2,00	840,00
C.2.3. Accese					
14	Strat de uzură BA 8	t	59,00	742,06	43.781,54
15	Strat din BAS 6%	m³	39,30	497,82	19.564,33
16	Strat din balast	m³	129,80	288,61	37.461,58
17	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m²	678,30	2,00	1.356,60
C.2.4. Trotuar si pista biciclisti					
18	Strat de uzură BA 8	t	168,78	742,06	125.242,66
19	Amorsare cu emulsie bituminoasa	m²	1.964,60	2,00	3.929,20
20	Strat din BAS 6%	m³	191,10	497,82	95.134,40
21	Strat din balast	m³	289,33	288,61	83.504,11
C.2.5. Incadrare drumuri					
22	Bordură 20x25	m	813,20	180,00	146.376,00
23	Bordură 10x15	m	662,76	155,00	102.727,80
24	Beton C16/20	m³	51,93	700,00	36.351,00

C.3. LUCRARI AUXILIARE					
C.3.1. Sistem de colectare si evacuare a apelor meteorice					
25	Tub Ø 300	m	406,60	290,00	117.914,00
26	Tub Ø 180	m	62,06	210,00	13.032,60
27	Nisip pat tuburi	m³	84,36	308,61	26.033,97
28	Camin geiger cu depozit pentru aluviuni	buc	20,00	950,00	19.000,00
29	Gratar fonta 300x525 pentru trafic greu	buc	20,00	625,00	12.500,00
30	Camine de trecere de vizitare	buc	7,00	1.600,00	11.200,00
31	Tub metalic Ø 400	m	20,00	360,00	7.200,00
C.4. SEMNALIZARE PE VERTICALĂ					
32	Indicator C29	buc	1,00	250,00	250,00
33	Indicator C36	buc	1,00	250,00	250,00
34	Indicator D11	buc	2,00	250,00	500,00
35	Indicator G1	buc	2,00	250,00	500,00
36	Indicator G14	buc	1,00	250,00	250,00
37	Stalp pentru indicator	buc	7,00	350,00	2.450,00
C.5. MARCAJE RUTIERE					
38	Linie continua tip E/F, b= 15 cm	m	198,00	21,91	4.338,18
39	Linie discontinua tip B	m	165,00	7,30	1.205,05
40	Linie discontinua tip I	m	50,00	7,30	365,17
41	Covor antiderapant	m²	26,00	137,00	3.562,00
42	Benzi rezonatoare, b=25 cm	m	24,00	41,25	990,00
43	Marcaje simboluri si diverse	m²	160,00	220,00	35.200,00

